

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132016

Stavba: Malá obecná kompostáreň

JKSO:

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

KS:

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Marek Feling

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 132016

Stavba: Malá obecná kompostáreň

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Marek Feling

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	SO-01 Oplotenie	0,00	0,00
2	SO-02 Kompostáreň	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Malá obecná kompostárna

Objekt: 1 - SO-01 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

KS:

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Marek Feling

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Malá obecná kompostáreň

Objekt: 1 - SO-01 Oplotenie

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Marek Feling

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
D7 - Práce PSV	0,00
D8 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Malá obecná kompostáreň

Objekt: 1 - SO-01 Oplotenie

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Marek Feling

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,610	0,000	0,000
2	K	133201209	Priplatok k cenám za lepkosť horniny tr.3	m3	2,610	0,000	0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,610	0,000	0,000
4	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,610	0,000	0,000
5	K	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	2,610	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,610	0,000	0,000
7	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	2,610	0,000	0,000
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,610	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,261	0,000	0,000
10	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	29,000	0,000	0,000
11	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,088	0,000	0,000
12	K	278311041	Zalievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,580	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

13	K	338171121	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	29,000	0,000	0,000
14	M	5535850047-V	Stĺpik výška:3,5 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	29,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

15	K	915495112	Osadenie dosiek z biteného betónu, do tozka z kameniva ťaženého hr. 40- 80 mm, šírky 250 mm	m	80,500	0,000	0,000
16	K	592185570	Dodávka podhrabových dosák 3000x300x100	ks	84,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

17	K	998152122	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	9,754	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D7 - Práce PSV 0,000

D8 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	767911150	Montáž oplatenia z pozink.poplastovaného pletiva	M	84,000	0,000	0,000
19	K	767912110	Montáž napínacieho drátu	M	252,000	0,000	0,000
20	K	767916680	Montáž ocelového stĺpika -diagonály	KUS	12,000	0,000	0,000
21	K	767920240	Montáž vrát k oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové	KS	1,000	0,000	0,000
23	M	553010001	Dodávka brány 3800x2000mm vrátane + stĺpiky	kpl	1,000	0,000	0,000
24	M	5534	Dodávka pletiva poplastovaného v.2000mm	M	84,000	0,000	0,000
26	M	1584264000	Dodávka napínacie drátu	M	252,000	0,000	0,000
27	M	1612110004	Ocelový stĺpik D 70mm-dl. 2900mm-diagonála	KS	12,000	0,000	0,000
22	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Malá obecná kompostáreň
Objekt: 2 - SO-02 Kompostáreň

JKSO:
Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

KS:
Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Marek Feling

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Malá obecná kompostáreň

Objekt: 2 - SO-02 Kompostáreň

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Marek Feling

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Práce HSV	0,00
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - ZÁKLADY	0,00
D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00
D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
D6 - SPEVNENÉ PLOCHY	0,00
D7 - ÚPRAVA POVRCHOV	0,00
D8 - POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
D9 - OSTATNÉ PRÁCE	0,00
D10 - PRESUNY HMÔT	0,00
D11 - Práce PSV	0,00
D12 - IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Malá obecná kompostáreň

Objekt: 2 - SO-02 Kompostáreň

Miesto: Parcela č. 75/4, k.ú. Vyšný Čaj

Dátum: 26.7.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Marek Feling

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Práce HSV

0,000

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

0,000

1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	M3	27,853	0,000	0,000
13	K	122202208	Zarovnanie terénu ručne v hornine 3	M3	74,120	0,000	0,000
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	566,846	0,000	0,000
3	K	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	M3	566,846	0,000	0,000
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	5,500	0,000	0,000
5	K	131201209	Priplatok za lepivosť horniny 3	M3	5,500	0,000	0,000
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	1,775	0,000	0,000
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	1,774	0,000	0,000
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 100 m	M3	74,120	0,000	0,000
9	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4	M3	74,120	0,000	0,000
10	K	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny	M3	74,120	0,000	0,000
11	K	174101005	Rozprestretie výkopu so zhutnením	m3	74,120	0,000	0,000
65	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	420,200	0,000	0,000
12	K	181101105	Zhutnenie podložia	M2	111,410	0,000	0,000
63	K	182103212	Spevnenie svahu sklonu do 1:2 lomovým kameňom	m2	320,000	0,000	0,000
64	M	5838065000	Kameň lomový neupravený tr 1 netriedený	t	34,114	0,000	0,000

D3 - ZÁKLADY

0,000

14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	1,356	0,000	0,000
15	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	M3	14,685	0,000	0,000
16	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	M2	5,850	0,000	0,000
17	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie	M2	5,850	0,000	0,000
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	T	1,314	0,000	0,000
19	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	M3	4,950	0,000	0,000
20	K	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	M2	15,520	0,000	0,000
21	K	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	M2	15,520	0,000	0,000

D4 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,000

22	K	311271195	Priplatok za zálievku dutín betonových tvárnic cementovou maltou	M3	3,030	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	311271301	Murivo nosné z bet. tvárníc 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	M3	3,030	0,000	0,000
24	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	T	0,242	0,000	0,000
25	K	316381216	Krycie dosky z bet. C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. do 100 mm	M2	6,060	0,000	0,000
26	K	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	12,150	0,000	0,000
27	K	380321332	Kompletne konštr. zber. nádrže železobetónu tr. C 16/20, hr. 150-300 mm	m3	3,323	0,000	0,000
28	K	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	24,890	0,000	0,000
29	K	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	24,890	0,000	0,000
30	K	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,296	0,000	0,000

D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,000

31	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	0,400	0,000	0,000
32	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,160	0,000	0,000
33	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,160	0,000	0,000
34	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	0,026	0,000	0,000

D6 - SPEVNENÉ PLOCHY

0,000

35	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut. hr. 150 mm	m2	97,920	0,000	0,000
36	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 8/16 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	M2	97,920	0,000	0,000

D7 - ÚPRAVA POVRCHOV

0,000

37	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 80 do 120 mm-podkladný betón	m3	0,500	0,000	0,000
66	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr. nad 120 do 240 mm	m3	6,300	0,000	0,000
67	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,166	0,000	0,000
38	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	0,750	0,000	0,000
68	K	631571005-V	Násyp zo štrkopiesku 8-64 (pre spevnenie podkladu)	M3	6,300	0,000	0,000

D8 - POTRUBNÉ ROZVODY

0,000

39	K	871/10	Vonkajší kanál-prípojenie k existujúcemu potrubiu vrátane zemných prác	M	12,000	0,000	0,000
40	K	891359111	Obetonovanie a tesnie kanalizačného potrubia	ks	1,000	0,000	0,000
41	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	0,000	0,000
42	M	553401900	Liatinový poklop 60x60 cm	KUS	1,000	0,000	0,000

D9 - OSTATNÉ PRÁCE

0,000

44	K	916531110	Osadenie odvodňovacej žlabovky	M	9,000	0,000	0,000
45	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	9,000	0,000	0,000
46	K	918101112	Lôžko pod obrubníky a rigol z betónu prostého tr. C 16/20	M3	0,893	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	5921745202	Odvodňovací rigol 100x300x1000mm	ks	9,000	0,000	0,000
48	M	592174600	Obrubník betónový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	9,000	0,000	0,000
43	K	952901311	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	M2	105,952	0,000	0,000

D10 - PRESUNY HMÔT

0,000

49	K	998152122	Presun hmôt pre zvislá nosná koštr.monolitická betónová	T	139,127	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

D11 - Práce PSV

0,000

D12 - IZOLÁCIA PROTI VODE A VĽHKOSTI

0,000

50	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	100,000	0,000	0,000
51	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	12,150	0,000	0,000
52	K	711471051	Izolácia proti tlakovej vode vodorovne fóliou PVC -FATRAFOL	M2	119,500	0,000	0,000
53	K	711472051	Izolácia proti tlakovej vode zvisle fóliou PVC FATRAFOL - položenou zvisle	m2	12,150	0,000	0,000
54	K	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochranej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	M2	119,500	0,000	0,000
55	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochranej textilie ochranej vrstvy zvisle	m2	12,125	0,000	0,000
57	M	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,200	0,000	0,000
58	M	2833000260	FATRAFOL 603 fólia 1,50 mm	M2	152,005	0,000	0,000
59	M	693665120	Geotextília Tatrax PP 300, netkaná 200g/m2	M2	152,005	0,000	0,000
56	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000